
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja budynku przycodni poprzez renowację elewacji
ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna 7, 22-460 Szczepieszyne
NAZWA INWESTORA: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczepieszyne
ADRES INWESTORA: ul. Dr. Z Klukowskiego 3, 22-460 Szczepieszyne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana SP ZOZ w Szczepieszyne

DATA OPRACOWANIA: 11.08.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

11.08.2020

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Szczepieszyne
mgr Maria Słota
**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
22-460 SZCZEBRZESZYN
ul. Dr Z. Klukowskiego 3
NIP 922-22-82-854 REGON 950367239
tel. centr. 84 682 35 20, fax 84 682 35 23
pow. Zamość, woj. lubelskie**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont elewacji budynku przychodni			
1.1		Remont elewacji			
1.1.1		Elewacje			
d.1.1.1	KNR 4-03 1142-02 1 z.o.3.1. 9901 -11 analogia	Demontaż konstrukcji stalowych zamontowanych na elewacji - daszki nad wejściami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.1.1	KNNR-W 9 1009-04 1 analogia	Demontaż z gotowego podłoża lamp oświetleniowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
d.1.1.1	KNNR 9 0601-08 1	Demontaż zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej	m		
		3,7	m	3,700	
				RAZEM	3,700
d.1.1.1	KNP 18 0871 -03.03 1 analogia	Demontaż uchwyty na flagi , tablic reklamowych i puszki z przewodem telekomunikacyjnym	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
d.1.1.1	KNR 4-01 0535-05 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		3,70 + 3,70 + 7,16 + 7,16 + 7,16 + 7,16	m	36,040	
				RAZEM	36,040
d.1.1.1	KNR 13-25 0504-03 1 analogia	Demontaż i ponowny montaż szafki, skrzynki lub stojaka o ciężarze do 50 kg - rozdzielnia elektryczna i przyłącze gazowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.1.1	KNR BC-02 0321-06 1 analogia	Uszczelnienie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicami - powierzchniowe uszczelnienie rysy	m		
		7,62	m	7,62	
				RAZEM	7,62
d.1.1.1	KNR 2-02 0925-01 1 analogia	Oslony okien i rur kotłowych folią polietylenową	m2		
		6,71 + 3,67 + 3,67 + 3,93 + 3,67 + 3,67 + 3,67 + 3,91 + 3,67 + 3,67 + 3,67 + 8,47 + 2,71 + 0,54 + 0,6 + 2,71 + 8,65 + 2,46 + 2,2 + 2,04 + 2,1 + 1,92 + 2,19 + 2,75 + 7,94 + 2,2 + 3,67 + 3,67 + 3,55 + 3,67 + 2 + 3,67 + 3,67 + 3,67 + 3,67 + 2,64 + 2,58 + 2,28 + 2,2 + 2,55 + 2,23 + 2,2 + 2,13 + 2,86 + 0,48 + 2,33 + 2,02 + 2,35 + 6,82	m2	160,300	
				RAZEM	160,300
d.1.1.1	KNR 0-23 2611-01 1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany	m2		
		(48,57 + 144,44 + 23,53 + 102,64 + 2,63 + 20,26 + 2,4 + 118,49 + 58,26 + 3,24 + 97,76 + 3,34 + 42,91) - (6,71 + 3,67 + 3,67 + 3,93 + 3,67 + 3,67 + 3,67 + 3,91 + 3,67 + 3,67 + 3,67 + 8,47 + 2,71 + 0,54 + 0,6 + 2,71 + 8,65 + 2,46 + 2,2 + 2,04 + 2,1 + 1,92 + 2,19 + 2,75 + 7,94 + 2,2 + 3,67 + 3,67 + 3,55 + 3,67 + 2 + 3,67 + 3,67 + 3,67 + 3,67 + 2,64 + 2,58 + 2,28 + 2,2 + 2,55 + 2,23 + 2,2 + 2,13 + 2,86 + 0,48 + 2,33 + 2,02 + 2,35)	m2	514,990	
				RAZEM	514,990